

INTERVENTII FATADA:

Se vor reface finisajele si decoratiile identice cu cele existente.

Se va reface invelitoarea din tabla si se vor inlocui lucarnele si alte elemente aparute ulterior.

Se va restaura fatada integral : se vor reface tamplariile dupa modelul celor existente de la nivelul etajului tamplarii din lemn masiv cu geam termoizolant.

Se va reface balustrada balconului din fier forjat realizate dupa mulaj conform cu cele din proiectul initial .


Se va reface balconul.


Se vor reface tencuielile si zidariile in relief si se vor reconditiona cele existente acolo unde va fi posibil acest lucru.

Se va reface tencuiala conform cu culorile originale.

Se vor reface ornamentele degradate dupa mulaj conform cu cele originale.

Se va reface cornisa in zonele degradate/distruse.





ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
2741
Andreea BĂRBULESCU
Arhitect cu drept de semnătură

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI
CUI: RO37763591
J 40/9290/2017

PROIECTANT	Compania Municipala DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI Strada Aristide Demetriade nr. 2,sector 1, București,cod postal 010147, CUI: 37763591; J40/9290/15.06.2017; office@cmddb.ro ; www.pmb.ro	BENEFICIAR	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	DENUMIRE PROIECT	LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER
				ADRESA	Str. CALEA MOSILOR nr. 74, sector 3

COLECTIV	NUME	SEMNATURA
Sef Proiect	Andeea Barbulescu	
Proiectat	Lavinia Xenofont	
Desenat	Lavinia Xenofont	

Nr.proiect: 81	Specialitatea: Arhitectura	Scara 1:100
Data 2019	Titlu plansa: PROPUNERE FATADE	Nr. plansa A_10
Faza D.A.L.I		