Persoana Juridica Achizitoare: **Primaria Bucuresti**

Formular F3

Obiectiv:**LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL, INCLUSIV ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR**
STR. CALEA MOSILOR 74 , SECTOR 3, BUCURESTI
Categoria de lucrari: **Arhitectura- Finisaje interioare si exterioare**

LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. Crt.	DENUMIRE	UM	CANT.	Pu mat.	Pu man	Pu utilaj	Pu tr.	PU total	Valoare
A1	FATADE								
1	Reparare tencuieli exterioare mortar var-ciment grosime 2,5 cm	mp	532.14						
2	Tencuială decorativa culoare istorica	mp	532.14						
3	Glafuri exterioare piatra naturala latime max 30 cm	ml	15.58						
4	Refacere spaleti zidarie in urma demontarii tamplariei exterioare	ml	152.02						
5	Reparare ancadramente exterioare ferestre cu mortar M100 T latime 30-50 cm	ml	152.02						
6	Schela metalica tubulara pentru lucrari la fatada	mp	606.00						
A2	TAMPLARIE EXTERIOARA								
7	Ferestre din lemn triplustratificat geam termoizolant	mp	41.42						
8	Usi din lemn triplustratificat geam termoizolant	mp	10.85						
9	Panouri sticla - usi glisante incluse	mp	54.78						
A3	TAMPLARIE INTERIOARA								
10	Usi interioare lemn complet echipate , inclusiv captuseala, toc	mp	69.15						
A4	PARDOSELI								
11	Sapă pe bază de ciment pentru suprafețe pentru trafic greu, în strat între 30 - 80 mm, inclusiv la trepte si contratrepte	mp	473.40						
12	Sapa autonivelanta cu intarire rapida ,monocomponenta, modificata polimeric, inclusiv amorsa	mp	473.40						
13	Hidroizolatie flexibila, bicomponenta, spatii umede , inclusiv scafe si racorduri pe verticala	mp	156.14						
14	Pardoseala caramida	mp	154.30						
15	Pardoseala granit	mp	38.41						
16	Plinta granit	ml	53.00						
17	Pardoseala dusumea lemn	mp	268.26						
18	Plinta lemn	ml	285.92						
19	Pardoseala parchet	mp	12.43						
20	Plinta piatra naturala		398.04						
A5	PERETI								
21	Zidarii interioare completari, inlocuiri	mc	145.78						
22	Pereti compartimentare gipscarton pe structura metalica, izolatie vata minerala - spatii umede	mp	83.30						
23	Ghene instalatii	mp	17.89						
24	Glet de ipsos suprafete interioare-pereti	mp	1,156.03						
25	Zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de silicat de potasiu la pereti si tavane, inclusiv amorsa	mp	1,156.03						
26	Placaje pereti cu granit	mp	67.20						
27	Finisaje pereti caramida aparenta	mp	356.98						

28	Tencuieli interioare fin driscuite cu mortar M100T (1) sprit de 2-3 mm;(2) grund de 1-2 cm.(3) tinci de 1-3 mm	mp	1,156.03							
A6	**TAVANE**									
29	Glet de ipsos suprafete interioare-tavane	mp	157.13							
30	Reconditionare/refacere bolti caramida aparenta	mp	106.58							
31	Tavane din plăci de gipscarton normal 0.9cm - schelet de susţinere metalic din UD 50/40 + CD 60/27 , inclusiv coborari , scafe	mp	157.13							
32	Finisare tavane beton aparent	mp	220.92							
33	Zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de silicat de potasiu la pereti si tavane, inclusiv amorsa	mp	157.13							
A7	**INVELITOARE**									
34	Sarpanta cherestea rasinoase	mp	154.00							
35	Astereala cherestea rasinoase 24 mm grosime	mp	184.80							
36	Invelitoare din tabla zn. Plana vopsita in camp electrostatic, inclusiv elemente de tinichigerie, folie anticondens . sipca montaj	mp	184.80							
37	Termoizolatie pod vata minerala 20 cm grosime	mp	184.80							
38	Folie separatoare anticondens	mp	184.80							
39	Burlane din tabla zincata , sistem de degivrare	ml	70.00							
40	Jgheaburi	ml	39.00							
41	Parazapezi	ml	39.00							
A8	**TERMO HIDROIZOLATII SUBSOL**									
42	Hidroizolatie pereti , pardoseala subsol	mp	413.00							
43	Protectie hidroizolatie pereti subsol	mp	462.00							
44	Polistiren extrudat 5 cm sub pardoseala	mp	173.00							
A9	**RESTAURARI**									
45	Reparare profile decorative exterioare trase pe loc cu sablonul latime< 50 cm	ml	27.84							
46	Reparare profile exterioare trase pe loc cu sablonul cornise drepte l 0.75-1.2	ml	39.00							
47	Reparare/ reconditionare balustrada fier forjat balcon	buc	3.86							
48	Reconditionare Fatada Principala in conformitate cu dispozitiile expert MCIN	mp	103.68							
49	Reparare/reconditionare ancadramente ferestre	ml	54.02							
A10	**DIVERSE**									
50	Balustrada fier forjat scari, terase	ml	22.09							
A11	**DEMOLARI, DESFACERI**									
51	Desfacere invelitoare tabla zincata, inclusiv elemente de tinichigerie	mp	184.80							
52	Demolare sarpanta cherestea rasinoase	mp	154.00							
53	Desfacere astereala lemn	mp	184.80							
54	Demontare tamplarie existenta- usi si ferestre lemn	mp	91.69							
55	Desfacere pardoseala parchet	mp	14.56							
56	Dessfacere pardoseala caramida	mp	102.50							
57	Desfacere placaje gresie la pardoseala	mp	34.27							
58	Desfacere covor pvc	mp	20.48							
58	Desfacere tencuieli interioare tavane	mp	191.00							
59	Desfacere tavane gipscarton	mp	191.00							
59	Desfacere tencuieli interioare pereti	mp	1,486.07							
60	Desfacere tencuieli exterioare	mp	532.14							
61	Desfacere strat suport pardoseli	mp	453.64							
62	Demolare zidarie caramida	mc	117.54							

63	Desfacere pardoseala dusumea lemn	mp	281.83						
64	Demomtare balustrada metalica scari interioare	ml	42.00						
65	Transport moloz cu roaba	to	474.00						
66	Incarcare moloz in auto	to	474.00						
67	Eacuare moloz	to	474.00						



Persoana Juridica Achizitoare: **Primaria Bucuresti**

Formular F3

Obiectiv:**LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL, INCLUSIV ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR**
CALEA MOSILOR NR. 74, SECTOR 3, BUCURESTI
Categoria de lucrari: **Rezistenta**

LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. Crt.	DENUMIRE	UM	CANTITATE	Pu mat.	Pu man	Pu utilaj	Pu tr.	PU total	Valoare
A	**REFACERE TROTUAR**								
1	Spargere trotuar existent 1.2m latime maxima	mc	9.81						
2	Sapatura manuala/mecanizata de pamant cu taluz inclinat	mc	43.60						
3	Procurare si turnare beton simplu C8/10 in egalizare	mc	6.54						
4	Procurare si turnare beton simplu C12/15 in trotuar	mc	13.08						
5	Teava perforata (gofrata) pt. colectare ape in dren	ml	54.50						
6	Material geotextil pt. imbracare teava dren	mp	43.60						
7	Umplutura din piatra sparta realizare straturi den	mc	27.25						
8	Umplutura din balast realizare straturi dren	mc	38.15						
9	Strat de nisip 2cm grosime sub sapa trotuar	mc	1.31						
10	Sapa 5cm grosime suport hidroizolatie sub trotuar	mp	65.40						
11	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi	ore	30.00						
12	Hidroizolatie sub trotuar	mp	65.40						
13	Tencuiala 2cm armata cu plasa rabitz protectie hidroizolatie soclu	mp	32.70						
14	Camin colector PVC (sau prefabricat) pt. dren	buc	4.00						
15	Umplutura de pamant	mc	13.00						
16	Imprastierea uniforma a pamantului in straturi de 10 cm grosime	mc	13.00						
17	Compactarea umpluturii (pamant/balast) in straturi de 20 cm grosime	mc	13.00						
18	Transport moloz	to	21.58						
19	Transport pamant	to	78.48						
B	**LUCRARI DE INTERVENTIE INFRASTRUCTURA-FUNDATII**								
20	Epuizarea mecanica a apelor din subsol	ore	168.00						
21	Demolare placa pardoseala	mc	49.24						
22	Sapatura de pamant in spatii limitate	mc	98.48						
23	Transport moloz	to	108.33						
24	Transport pamant	to	177.26						
25	Procurare si turnare beton simplu C12/15 consolidari - egalizare radier	mc	12.31						
26	Procurare si turnare beton C20/25 in consolidari - radier	mc	61.55						
27	Cofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului in consolidari	mp	62.75						
28	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii straturilor sub cota ±0.00	mp	123.10						
29	Strat de repartitie din pietris 20cm compactat cu placa vibratoare	mc	24.62						
30	Folie polietilena / PVC sub placa pardoseala	mp	123.10						
31	Umplutura de pamant	mc	12.31						
32	Imprastierea uniforma a pamantului in straturi de 10 cm grosime	mc	12.31						
33	Compactarea umpluturii (pamant/balast) in straturi de 20 cm grosime	mc	12.31						
34	Procurare si montare armatura radier	kg	10,771.00						
35	Forare gauri Ø50 pt. conlucrare	buc	314.00						
36	Ancore chimice	buc	314.00						
37	Repararea crapaturilor la fundati prin injectare cu pasta de ciment	ml	31.38						

38	Pregatirea suprafetelor fundatiilor existente in vederea aderarii noului beton	mp	62.75						
39	Transport armaturi	to	10.77						
40	Transport beton	to	162.49						
C	**LUCRARI DE INTERVENTIE SUBSOL + SUPRASTRUCTURA**								
41	Repararea crapaturilor la zidariile din caramida prin umplere cu mortar de ciment M100	ml.	654.90						
42	Repararea crapaturilor la zidariile din caramida prin injectare cu pasta de ciment	ml.	436.60						
43	Repararea crapaturilor la zidariile din caramida prin injectare cu pasta de ciment si dispunerea de bare in rosturile zidariei	ml.	218.30						
44	Repararea crapaturilor la zidariile din caramida prin reteserea zidariei si montarea de scarite din Ø6/100	ml.	109.15						
45	Forare gauri d=15 mm in zidarie	buc	1,092.00						
46	Practicarea de strepi in zidaria existenta	ml.	25.00						
47	Pregatire suprafetelor din zidarie pentru consolidare	mp.	2,183.00						
48	Consolidarea peretilor interiori si exteriori prin camasuiala 6 cm armata cu plasa sudata 6/100	mp	2,183.00						
49	Procurare si montare armatura in consolidari - placi si grinzi	kg	12,745.00						
50	Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului consolidari -placi si grinzi	mp.	557.15						
51	Procurare si montare beton C25/30 in consolidari - placi si grinzi	mc	72.82						
52	Procurare si montare armatura in consolidari - stalpi	kg	6,965.00						
53	Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului consolidari -stalpi	mp	417.16						
54	Procurare si montare beton C25/30 in consolidari -stalpi	mc	39.80						
55	Consolidare/refacere planseu din caramida - subsol	mp	158.00						
56	Spargere zidarie caramida - goluri pentru plansee , stalpi	mc	54.34						
57	Demolare plansee lemn , inclusiv grinzi, umplutura	mp	266.00						
58	Sustineri / sprijiniri provizorii	mp	1,319.57						
59	Suduri diverse	buc.	500.00						
60	Transport armaturi	tone	21.89						
61	Transport moloz	tone	236.60						
62	Transport beton	tone	247.77						
	TOTAL FARA TVA								