Stalp SB13 - 42x50 - armare
scara 1:50

Stalp SB13 - 42x50
Sectiunea A - A
scara 1:50

SECTIUNE 3 - 3 - etaj IV
scara 1:50

SECTIUNE 2 - 2 - etaj curent
scara 1:50

SECTIUNE 1 - 1 - subsol
scara 1:50

SECTIUNE 6 - 6 - etaj IV
scara 1:50

SECTIUNE 5 - 5 - etaj curent
scara 1:50

SECTIUNE 4 - 4 - subsol
scara 1:50

Stalp SF4 - 42x50 - armare
scara 1:50

Stalp SF4 - 42x50
Sectiunea B - B
scara 1:50

SECTIUNE 9 - 9 - etaj IV
scara 1:50

SECTIUNE 8 - 8 - etaj curent
scara 1:50

SECTIUNE 7 - 7 - subsol
scara 1:50

Stalp SF12 - 42x50 - armare
scara 1:50

Stalp SF12 - 42x50
Sectiunea C - C
scara 1:50

fundatie existenta

Gauri Ø26 pentru ancore chimice

R/70 - ELEVATIE SI SECTIUNI STALPI SB3, SB7, SB9 / PLAN ARMARE

Marca	Φ	Buc.	Lung.	OB37 Φ 6	OB37 Φ 8	PC52 Φ 10	PC52 Φ 12	PC52 Φ 16	PC52 Φ 20	PC52 Φ 25
1	20	54	1.50						81.00	
2	20	28	8.00						224.00	
3	20	84	4.60						386.40	
4	20	28	3.55						99.40	
5	20	96	3.00						288.00	
6	20	6	3.10						18.60	
7	20	54	2.90						156.60	
8	8	300	1.90		570.00					
9	16	12	1.30					15.60		
10	16	12	1.70					20.40		
11	8	600	2.00		1200.00					
12	16	24	1.40					33.60		
13	16	24	1.80					43.20		
Lungimi /ø m				0.00	1770.00	0.00	0.00	112.80	1254.00	0.00
Masa totala / ml m				0.222	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466	3.853
Masa totala /ø m				0.00	699.15	0.00	0.00	178.04	3092.36	0.00
TOTAL kg						3970.00				

BETON EGALIZARE : C4/5 (Bc5)
BETON ARMAT IN GRINDA DE FUNDATIE : C20/25 (Bc25)
BETON IN PERETI (PSC SI PSI) : C25/30 (Bc30)
ARMATURA : OB37, Pc52

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilorefective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda.

Acest plan se va citi impreuna cu planurile:
- R/13 - Plan cofraj fundatii si sectiuni
- R/69 - Plan cofraj stalpi SB12, SF4, SF12

VERIFICARE	Ing. M. Radu		A1, A2	384 / 02. 2011
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./ DATA

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PROCEMA Engineering S.R.L. J40/7772/2004

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Proiect: MB 0642 / 2010

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	ing. N. Stamate	
PROIECTAT	ing. M. Costache	
DESENAT	ing. A. Pruna	

SCARA 1:50

DATA: 2011

PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE IMOBIL DE LOCUINTE SIN Bd.M. KOGALNICEANU, NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI

Faza: P.T.+ D.E.

Corp A: STALPI SB13, SF4 SI SF12 - PLAN ARMARE -

Plansa: R/70