Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 1 Deviz REZISTENȚĂ

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCH43XA** - Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	16.000		
2	**RPCB18G#** - Demolare/desfacere elemente din beton armat vechi/lemn (plansee, elemente de sarpanta,etc),cu mijl mecanice	mc	33.000		
3	**TRI1AA01C1** - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	81.000		
4	**TRA01A20P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	81.000		
5	**RCSG10C#** - Demolare pereti zidarie caramida plina,gvp,bloc ceram /beton,bloc bca,excl.curatare+stiv.+schele>7M	M CUB	0.410		
6	**CZ07A01>** - Procurat armatura BST 500C, inclusiv fasonarea	kg	75.000		
7	**RPCD02C-02*** - Montare armaturi fasonate in prealabil in grinzi,centuri,stalpi,placi,etc	kg	75.000		
8	**RPCC02A-01*** - Cofraj mixt-panou refol-placaj(15MM),-sustineri,B.armat, complet.- refaceri const.exist:pereti-placi	mp	5.000		
9	**RPCB06B-01*** - Beton armat,elem.puternic solicitate,C 30/37 (B470), diafragme-plansee-scari,turnat mij.clasice	mc	0.900		
10	**RPCT49D01*** - Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 50 cm	buc	190.000		
11	**RPCT49B01*** - Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 25 cm	buc	260.000		
12	**RPCG19D-01*** - Injectare mortar hibrid in zidarie	m	65.000		
13	**CL30A*** - Structuri metalice,alcatuite din module,la cladiri industriale si social - culturale, H <= 35 M, exclusiv	tona	16.600		
14	**TRA04A20** - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.	tona	16.600		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar **Executant**

Șef proiect

EST. 2020 ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 1 Deviz REZISTENȚĂ

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
RPCH43XA Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului							
1	2000030	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	Mat	kg	1.000000		
2	2914152	Grinda stejar cu 2 fete G = 12/12-15/25MM L = 5-6M	Mat	mc	0.001500		
3	2918794	Rigla fag neaburite cl.B tiv. G = 50/50-80/80MM L = 1,80-4M	Mat	mc	0.030000		
4	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	Mat	kg	1.500000		
5	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	2.500000		
6	13400	Dulgher	Man	ora	3.260000		
TOTAL RPCH43XA						m	
RPCB18G# Demolare/desfacere elemente din beton armat vechi/lemn (plansee, elemente de sarpanta,etc),cu mijl mecanice							
1	6202818	Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	Mat	mc	0.050000		
2	11000	Betonist	Man	ora	4.000000		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.500000		
4	2422	Utilaje diverse	Utj	ora	0.350000		
TOTAL RPCB18G#						mc	
TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350000		
TOTAL TRI1AA01C1						tona	
TRA01A20P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000010		
2	8888929	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	Trans	tona	1.000000		
TOTAL TRA01A20P						tona	
RCSG10C# Demolare pereti zidarie caramida plina,gvp,bloc ceram /beton,bloc bca,excl.curatare+stiv.+schele>7M							
1	6202894	Apa	Mat	mc	0.120000		
2	20300	Muncitor calificat	Man	ora	5.080000		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	21100	Muncitor necalificat	Man	ora	5.000000		
4	2422	Utilaje diverse	Utj	ora	0.080000		
TOTAL RCSG10C#						M CUB	

CZ07A01>
Procurat armatura BST 500C, inclusiv fasonarea

1	20000920	Otel beton tip B500C conform specificatii proiect	Mat	kg	1.010000		
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.020000		
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001100		
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.001100		
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.003600		
6	2422	Utilaje diverse	Utj	ora	0.000900		
TOTAL CZ07A01>						kg	

RPCD02C-02*
Montare armaturi fasonate in prealabil in grinzi,centuri,stalpi,placi,etc

1	15000	Fierar beton	Man	ora	0.044000		
TOTAL RPCD02C-02*						kg	

RPCC02A-01*
Cofraj mixt-panou refol-placaj(15MM),-sustineri,B.armat, complet.- refaceri const.exist:pereti-placi

1	2904030	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.001200		
2	2904420	Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,50M s 942	Mat	mc	0.001000		
3	2928359	Panou de cofraj tip P fag G 15MM rezist umezeala	Mat	mp	0.115000		
4	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	Mat	kg	0.030200		
5	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Mat	kg	0.120000		
	8000277	Material marunt	Mat %	%	1.500000		
7	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.820000		
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180000		
9	2422	Utilaje diverse	Utj	ora	0.020000		
10	7680	Ferastrau mecanic (circular)	Utj	ora	0.030000		
TOTAL RPCC02A-01*						mp	

RPCB06B-01*
Beton armat,elem.puternic solicitate,C 30/37 (B470), diafragme-plansee-scari,turnat mij.clasice

1	21004400	Ciment portland CEM II/A-S 42.5R	Mat	kg	408.000000		
2	20015573	Pietris margaritar sau criblura 7-16	Mat	kg	1,100.000000		
3	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	Mat	mc	0.640000		
4	8000277	Material marunt	Mat %	%	2.500000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.310000		
6	11000	Betonist	Man	ora	6.630000		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.180000		
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	Utj	ora	0.325000		
9	3717	Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C(faraconsaer)	Utj	ora	0.600000		
10	300000012	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.150000		
TOTAL RPCB06B-01*						mc	

RPCT49D01*
Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 50 cm

1	31000	Zidar	Man	ora	0.280000		
2	2448	Bormasina electrica	Utj	ore	0.150000		
TOTAL RPCT49D01*						buc	

RPCT49B01*
Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 25 cm

1	31000	Zidar	Man	ora	0.139980		
2	2448	Bormasina electrica	Utj	ore	0.075000		
TOTAL RPCT49B01*						buc	

RPCG19D-01*
Injectare mortar hibrid in zidarie

1	100014042	Mortar injectabil HIT-HY 270 sau similar	Mat	l	0.085000		
2	31000	Zidar	Man	ora	0.400000		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.400000		
TOTAL RPCG19D-01*						m	

L30A*
Structuri metalice,alcatuite din module,la cladiri industriale si social - culturale, H <= 35 M, exclusiv

1	100560	Sisteme structurale de ctii met usoare	Lista	kg	1,005.000000		
1.1	*6302420*	*Structura metalica S235JR*	*Mat*	*%*	*100.000000*		
2	10063	Electrod de sudura	Lista	kg	0.150000		
2.1	*5900815*	*Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5*	*Mat*	*%*	*100.000000*		
3	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.370000		
4	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	0.255000		
5	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Mat	kg	0.255000		
6	7360708	Material marunt (materiale de asamblare)	Mat %	%	2.000000		
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.500000		
8	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	1.500000		
9	27110	Sudor electric	Man	ora	3.000000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	24.000000		
11	300000012	Utilaj de ridicat	Utj	ora	0.900000		
TOTAL CL30A*					tona		

TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.							
1	30142	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.	Trans	tona	1.000000		
TOTAL TRA04A20					tona		

Beneficiar

Sef proiect

Executant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 1 Deviz REZISTENȚĂ

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCH43XA** - Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RPCB18G#** - Demolare/desfacere elemente din beton armat vechi/lemn (plansee, elemente de sarpanta,etc),cu mijl mecanice	mc	33.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TRI1AA01C1** - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TRA01A20P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	81.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**RCSG10C#** - Demolare pereti zidarie caramida plina,gvp,bloc ceram /beton,bloc bca,excl.curatare+stiv.+schele>7M	M CUB	0.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**CZ07A01>** - Procurat armatura BST 500C, inclusiv fasonarea	kg	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**RPCD02C-02*** - Montare armaturi fasonate in prealabil in grinzi,centuri,stalpi,placi,etc	kg	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	**RPCC02A-01*** - Cofraj mixt-panou refol-placaj(15MM),-sustineri,B.armat, complet.- refaceri const.exist:pereti-placi	mp	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**RPCB06B-01*** - Beton armat,elem.puternic solicitate,C 30/37 (B470), diafragme-plansee-scari,turnat mij.clasice	mc	0.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**RPCT49D01*** - Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 50 cm	buc	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**RPCT49B01*** - Forarea mecanica a gaurilor <= 2 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate, adancime max. 25 cm	buc	260.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**RPCG19D-01*** - Injectare mortar hibrid in zidarie	m	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**CL30A*** - Structuri metalice,alcatuite din module,la cladiri industriale si social - culturale, H <= 35 M, exclusiv	tona	16.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TRA04A20** - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.	tona	16.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
21.48	923.47					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar

Sef proiect

Executant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 2 Deviz ARHITECTURĂ

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CE05A1** - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	129.000		
2	**CD14C1** - Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime pana la 6 m inclusiv ;	mp	86.300		
3	**CE05A01>** - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata	m	25.000		
4	**CE03A01>** - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata	m	10.000		
5	**TSH11A01*** - Montare plasa ignifuga de siguranta / anticadere tencuiala si moloz	mp	400.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

EST. 2020 ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.

Beneficiar **Sef proiect** **Executant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 2 Deviz ARHITECTURĂ

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
CE05A1 Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante							
1	10146	Tabla ondulata pentru constructii panouri tabla cutata	Lista	mp	1.100000		
1.1	*36445600*	*Tabla cutata 35.207.1035, t=0.4 mm RAL 7011*	*Mat*	*%*	*100.000000*		
2	5893919	Suruburi autofiletante	Mat	buc	6.000000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	5.000000		
4	28420	Tinichigiu sant	Man	ora	0.120000		
5	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.500000		
6	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.120000		
TOTAL CE05A1						mp	
CD14C1 Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime pana la 6 m inclusiv ;							
1	10146	Tabla ondulata pentru constructii panouri tabla cutata	Lista	mp	1.100000		
1.1	*36445600*	*Tabla cutata 35.207.1035, t=0.4 mm RAL 7011*	*Mat*	*%*	*100.000000*		
2	5893919	Suruburi autofiletante	Mat	buc	6.000000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	5.000000		
	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	0.600000		
5	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.130000		
TOTAL CD14C1						mp	
CE05A01> Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata							
1	100014313	Burlane diametru 90 mm grosime 0,6 mm strat de zinc 275g/mp culoare RAL 7011	Mat	m	1.020000		
2	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	Mat	kg	0.070000		
3	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	Mat	buc	0.600000		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000000		
5	28420	Tinichigiu sant	Man	ora	0.690000		
TOTAL CE05A01>						m	
CE03A01> Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata							

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	20020789	Jgheaburi diametrul de 125 mm, grosime 0,6 mm protejat multistrat pe ambele fete - zinc 275g/mp culoare RAL 7011	Mat	m	1.020000		
2	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	Mat	kg	0.060000		
3	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	Mat	buc	1.500000		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	2.000000		
5	28420	Tinichigiu sant	Man	ora	0.470000		
TOTAL CE03A01>						m	

TSH11A01* Montare plasa ignifuga de siguranta / anticadere tencuiala si moloz							
1	704110	Plasa ignifuga de siguranta/ anticadere tencuiala si moloz	Mat	mp	1.000000		
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000000		
3	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.050000		
	7101	Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	Utj	ora	0.050000		
TOTAL TSH11A01*						mp	



Beneficiar

Sef proiect

Executant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2
Stadiul fizic: 2 Deviz ARHITECTURĂ

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CE05A1** - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	129.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**CD14C1** - Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime pana la 6 m inclusiv ;	mp	86.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**CE05A01>** - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**CE03A01>** - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TSH11A01*** - Montare plasa ignifuga de siguranta / anticadere tencuiala si moloz	mp	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.12	200.41					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar

Sef proiect

Executant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014042** - Mortar injectabil HIT-HY 270 sau similar	l	5.525				0.010
2	**100014313** - Burlane diametru 90 mm grosime 0,6 mm strat de zinc 275g/mp culoare RAL 7011	m	25.500				0.030
3	**2000030** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	16.000				0.020
4	**20000920** - Otel beton tip B500C conform specificatii proiect	kg	75.750				0.080
5	**20015573** - Pietris margaritar sau criblura 7-16	kg	990.000				0.990
6	**20020789** - Jgheaburi diametrul de 125 mm, grosime 0,6 mm protejat multistrat pe ambele fete - zinc 275g/mp culoare RAL 7011	m	10.200				0.000
7	**21004400** - Ciment portland CEM II/A-S 42.5R	kg	367.200				0.370
8	**2200587** - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	0.576				0.780
9	**2904030** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 6,00M s 942	mc	0.006				0.000
10	**2904420** - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,50M s 942	mc	0.005				0.000
11	**2914152** - Grinda stejar cu 2 fete G = 12/12-15/25MM L = 5-6M	mc	0.024				0.020
12	**2918794** - Rigla fag neaburite cl.B tiv. G = 50/50-80/80MM L = 1,80-4M	mc	0.480				0.380
13	**2928359** - Panou de cofraj tip P fag G 15MM rezist umezeala	mp	0.575				0.010
14	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	4.233				0.000
15	**3064291** - Material marunt	%					0.000
16	**36445600** - Tabla cutata 35.207.1035, t=0.4 mm RAL 7011	mp	236.830				1.030
17	**5886801** - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	24.000				0.030
18	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.151				0.000
19	**5893919** - Suruburi autofiletante	buc	1,291.800				0.010
20	**5900815** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5	kg	2.490				0.000
21	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	6.142				0.070
22	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	2.350				0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0.600				0.000
24	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.279				0.280
25	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.650				1.650
26	**6202894** - Apa	mc	0.049				0.050
27	**6302420** - Structura metalica S235JR	kg	16,683.000				16.680
28	**6311231** - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	15.000				0.010
29	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	40.000				0.050
30	**6311982** - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	15.000				0.010
31	**704110** - Plasa ignifuga de siguranta/ anticadere tencuiala si moloz	mp	400.000				0.020
32	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	4.233				0.000
33	**7360708** - Material marunt (materiale de asamblare)	%					0.000
34	**8000277** - Material marunt	%					0.000
TOTAL Materiale						Greutate	22.59

Beneficiar | **Sef proiect** | **Executant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	137.967			
2	**13400** - Dulgher	52.160			
3	**13410** - Dulgher constructii	4.100			
4	**15000** - Fierar beton	4.800			
5	**18111** - Lacatus constructii metalice	51.599			
6	**19730** - Montator constructii metalice	482.900			
7	**19770** - Montator prefabricate beton	51.780			
8	**20300** - Muncitor calificat	2.083			
9	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.001			
10	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	103.262			
11	**20900** - Muncitor incarcare-descarcare materiale	28.350			
12	**21100** - Muncitor necalificat	2.050			
13	**27110** - Sudor electric	49.800			
14	**28420** - Tinichigiu sant	37.430			
15	**31000** - Zidar	115.595			
	Ore Manopera	1,123.880	TOTAL		

Beneficiar **Sef proiect** **Executant**

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2422** - Utilaje diverse	11.750		
2	**2448** - Bormasina electrica	48.000		
3	**300000012** - Utilaj de ridicat	15.075		
4	**3702** - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	0.292		
5	**3717** - Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C(faraconsaer)	0.540		
6	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	0.082		
7	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.082		
8	**4205** - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.270		
9	**7101** - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	20.000		
10	**7680** - Ferastrau mecanic (circular)	0.150		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar **Sef proiect** **Executant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
Executant:
Proiectant: ATECTURAL ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: PUNERE ÎN SIGURANȚĂ IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 2
Obiectul: 1 IMOBIL SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.2

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30142** - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.	16.600	20.000	0.500		
2	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	81.000	20.000	0.500		
TOTAL Transport						

Beneficiar **Sef proiect** **Executant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)